ACERO CAMPESTRE

TIGLIO

TIPOLOGIA "A"

GELSO BIANCO

SALICE ALBA

TIPOLOGIA "B"

LIGUSTRO

CARIPONO BIANCO

TIPOLOGIA "C"

Essenze arboree varie preferibilmenti autoctone

TIPOLOGIA "D"

Dal impianto una SU di MQ 1673 (rigenti, verde generale & pavimentazione) di cui mq(mq) di parte esterna, corrispondenti a mq(mq) quale parte operativa.

VERIFICA PIANTUMAZIONE				
Sup. Lotto	Rdlice	A/B.		Piantumazione/
1326.34	0.05		n°	66.10
Richiesta			n°	66.00
In progetto			n°	> 66

Il progetto prevede la messa a dimora di n° 66 alberi di cui n° 33 di specie caducifoglie e n° 33 di specie sempreverdi, secondo le seguenti tipologie:
- n° 22 tipo A: Acero campestre & Tiglio (alberi caducifoglie & h.min 4,5 m)
- n° 22 tipo B: Gelso & Salice bianco (alberi caducifoglie & h.min 4,5 m)
- n° 22 tipo C: Ligustro & Carpino bianco (arbusti sempreverdi & h.min 1,5 m)
- n° 10 tipo D: Alberi ornamentali & Cercis (alberi caducifoglie & h.min 4,5 m)

La messa a dimora sarà conseguita rispettando le prescrizioni tecnico-agronomiche dettate dalla normativa vigente in materia.

COMUNE di CISLAGO

Tipo d'intervento:

PIANO DI LOTTIZZAZIONE

in via Martin Luther King Lotti E del P.L. "xxxx"

Richiedente e proprietario:

MINORINI Tiziana C.F. MNR TZN 58D64 C733Z
MINORINI Anna Maria C.F. MNR MNR 67D70 C732V
MINORINI Rosita C.F. MNR RSI 63H16 C732E
SARSI Paolo C.F. SSS PLA 64B02 C732U

Oggetto tavola:

PROGETTO DEL VERDE

Progettista:
BRUNELLI Ing. Alessandro
DAMATO Geom. Marco
-

Impresa esecutrice dei lavori
-
-
-

Tav. n°
7

Scala	Data	Disegnato	Codice
1:100	aprile 2023	C.B.	xxx